COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.147 del 3/2/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°35 del 31/1/2014

Oggetto: Approvazione elaborati tecnici per la "Riparazione pavimentazioni per lavori effettuati sulla rete idrica comunale" – Impegno di spesa – CIG.n.5582272C92.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di C.C. n.77/2013 di approvazione bilancio
Vista la delibera di G.M. n.99 del 31/12/2013 di approvazione PEG
Vista la determina sindacale n.26 del 02/07/2013
Vista la proposta del responsabile di servizio;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con delibera C.C. n.57/2013

DETERMINA

Di approvare gli elaborati tecnico-contabili: Relazione tecnica e quadro economico, elenco prezzi e computo metrico relativi ai lavori di "Riparazione pavimentazione per lavori effettuati sulla rete idrica comunale" da eseguirsi da eseguirsi nelle vie: Cortile G.Bruno, Turati, P.zza Mazzini, Zona Industriale PIP, Via Roma, Mercadante, Cantore e Vittorio Veneto, per l'importo complessivo di €. 6.000,00 Iva inclusa.
Di impegnare la somma di €.6.000,00 al cap.10516 denominato "Manutenzione stradale-rete idrica e fognari" imp.n._____ sub._____
Di procedere all'affidamento dei suddetti lavori, ai sensi degli art.6 e seguenti del Regolamento;
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009, che i programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particole con gli obiettivi del patto di stabilità interna.

Il Capo Settore UTC
Arch.Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.gs. 267/2000 e art.163 comma 3 del D Lgs 267/2000. .

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile del Servizio:

Premesso che:

- occorre evadere con solerzia le numerose richieste che sono pervenute a questo Ente, per la riparazione e manutenzione delle piattaforme stradali, delle cunette dei marciapiede, delle buche, all'interno del centro abitato, causate dai lavori di riparazione sulle condotte idriche;
- pertanto, occorre procedere al completamento dei lavori con il rifacimento e ripristino del manto stradale, con posatura di conglomerato bituminoso, al fine di prevenire eventuali danni a terzi e mezzi, con conseguenti richieste di risarcimento danni all'Amministrazione Comunale, e rendere perfettamente agibili le strade sia interne che esterne del centro abitato;
- al fine di non creare pericoli per circolazione pedonale ed automobilistica, occorre procedere ad un immeditata ed urgente esecuzione dei lavori sopra indicati;
- che in atto l'Ente non ha in essere nessun appalto di manutenzione rete idrica;

Visti gli elaborati redatti dall'ufficio: Relazione tecnica e quadro economico, elenco prezzi e computo metrico per gli interventi di riparazione pavimentazione per lavori effettuati sulla rete idrica da eseguirsi, per una spesa complessiva di €.6.000,00 IVA inclusa;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture, approvato con deliberazione consiliare n.57 del 21/11/2013;
Dato atto che trattasi di una situazione che non ammette alcun indugio a tutela della salute pubblica

PROPONE

Di approvare gli elaborati tecnico-contabile : Relazione tecnica e quadro economico, elenco prezzi e computo metrico relativi ai lavori di "Riparazione pavimentazione per lavori effettuati sulla rete idrica comunale" da eseguirsi nelle vie: Cortile G.Bruno, Turati, P.zza Mazzini, Zona Industriale PIP, Via Roma, Mercadante, Cantore e Vittorio Veneto, per l'importo complessivo di €.6.000,00 Iva inclusa.
Di procedere per l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art.5 del Regolamento in economia.

Il Tecnico Responsabile
(Geom.Biagio Lo Presti)

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

Oggetto: Relazione tecnica su interventi da effettuare sulle sedi stradali interessati da scavo causa rotture delle condotte idriche comunali.

A seguito rotture delle condotte idriche comunali , su cui si è intervenuti a causa della rottura delle condotte idriche comunali, e per motivi di mancanza di mano d'opera e materiali disponibili, sono rimasti da completare con materiale tipo conglomerato bituminoso, mattonelle d'asfalto e altro.

Ad oggi si deve intervenire nelle seguenti vie:

1. Via cortile Giordano Bruno, da riparare due buche;
2. Via Turati / piazza Mazzini;
3. Zona industriale PIP, quattro buche;
4. Via Roma / Mercadante;
5. Via Mercadante;
6. Via Cantore / Vittorio Veneto,

Considerato che:

il perdurare di tale disfunzione, può creare pericolo all'incolumità pubblica;

in atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare le riparazioni necessarie;

il lasso di tempo utile per procedere alla progettazione delle opere di ripristino necessarie e l'appalto delle stesse, non consente una immediata attuazione dei lavori;

l'Ufficio manutenzione non è nelle condizioni di poter effettuare tempestivamente la riparazione.

Si propone di affidare i lavori a ditta esterna.

Si redige il seguente :

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori a base d'asta …… euro 4.205.78

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA 22% di (A) euro 925.27+

2) Per Imprevisti euro 868.95=

SOMMANO euro 1.794.22 riporto euro 1.794.22

TOTALE EURO 6.000.00

L'ammontare **presunto** dei lavori è stimato in €. 6.000.00 IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione comprese, **da liquidare a consuntivo redatto dal tecnico comunale**;

I prezzi di elenco sono comprensivi di ogni onere a carico dell'Impresa, nonché della maggiorazione per le spese generali, ed utile dell'impresa complessivamente pari al 23.64%.

I prezzi unitari sono desunti dal prezziario generale per le opere pubbliche nella regione Siciliana per l'anno 2013 , supplemento ordinario n.2 alla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p.1) n.13 del 13.03.2013.(n.9) e in parte da indagine di mercato presso i rivenditori locali.

Dalla residenza Municipale ,

Il Responsabile dell'Ufficio Idrico

Geom. Biagio Lo Presti

COMPUTO METRICO
SCAVI

N°1

Codice 1.4.4. Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- per ogni m di taglio effettuato

al m € **3,78**

Via Turati / piazza Mazzini. In previsione ml 7.00+6.50= …… ml.13.50
Zona industriale PIP, quattro buche: in previsione ml. 11.00+3.00+
+4.00+2.00+6.00+11.00+4.00+8.00=…….. ml.49.00
Via Mercadante: in previsione ml. 7.00+3.00= ……ml.10.00
Via Cantore / Vittorio Veneto: in previsione ml.5.00+8.40= ……...ml.13.40

Totale ml. 89.50 x 3.78= euro 338.31

N°2

Codice 1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m^3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

al m^3 € **10,33**

Via cortile Giordano Bruno: (4.00x4.00) +(5.30x1.50) x 0.20= mc.4.79
Via Turati / piazza Mazzini. (3.50x3.10) x 0.20 = ……..mc.2.17
Zona industriale PIP, (5.60x1.50) + (2.00x1.00) +
(3.00x5.50)+ + (2.00x 4.00) x 0.20=……..mc.6.98
Via Roma / Mercadante: (1.40x7.00) x 0.20= ……... mc.1.96
Via Mercadante: (3.50x1.00)+ (3.50x2.00) x 0.20 = ……..mc. 2.10
Via Cantore / Vittorio Veneto: (2.50 x 4.20) = …… ……...mc. 2.10

Totale mc. 20.10 x 10.33 = euro 207.63

N°3

Codice Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti,

1.2.4 o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.

1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.

- Per ogni m^3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: € **0,54**

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.

Stessa quantità della voce n° 2 = **mc. 20.10 x 0.54 x 3 ……. = euro 32.56**

N°4

Conferimento a impianto di frantumazione autorizzato dalla Provincia di Agrigento ubicato in c.da Orti . Ai sensi della Determinazione del Capo Settore U.T.C. n° 176 del 10.05.2010.
Per ogni metro cubo conferito …… euro 7.70

Stessa quantità della voce n° 2 = **mc. 20.10 x7.70 …….. ……..= euro 154.77**

N°5) Codice3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

1) per opere in fondazione con C 12/15 al m^3 € **124,00**

Stessa quantità della voce n° 2 = **mc. 20.10 x124.00 ……... = euro 2.492.40**

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale**

Dalla Residenza Municipale, lì _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale