COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 496 del 21 04 2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°178 del 20/4/2016

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica in via Crispi, Imera, via Togliatti, SP per Marina di Palma, e della condotta fognaria in via Marx e in c/da Celona . Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [ZD2198631E].

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore ///////// *nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;
Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

ultimamente si sono verificate una serie di rotture sulle condotte idriche in via Crispi e in via Imera dove la squadra degli operai comunali è intervenuta per cercare di risolvere gli inconvenienti ma senza alcun risultato, anche perchè nel frattempo giungevano ulteriori segnalazioni di una buca in via Carlo Marx, della rottura della condotta idrica in via Togliatti e del cedimento della stradella di c/da Celona a causa di una fuoriuscita di liquami;

Nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere alla riparazione della condotta e quanto altro dovesse essere rotto ;

Considerato che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, in data 12/4/2016 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, per il ripristino della funzionalità delle condotte, in argomento;

Dato atto che, accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.70 del 12/4/2016 è stata affidata alla ditta Euro Group srl, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 12 aprile 2016;

l'art.176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

l'art.12 del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

l'ordinanza n.35 del 19/2/2016

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €.18.000,00 IVA compresa;

Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta idrica in via Crispi, Imera, via Togliatti, SP per Marina di Palma, e della condotta fognaria in via Marx e in c/da Celona, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.18.000,00;

Dare atto che la somma di €.18.000,00 trova copertura come segue:

- €.16.337,48 al cap.10516 imp.n°76271. sub 77462
- €.1.662,52 al cap.10125 imp.n. 79463

Dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente e non frazionabile.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Di Blasi

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

AL DIRIGENTE U.T.C.

SEDE

CIG: ZD2198631E

OGGETTO: PREVENTIVO PER IMPEGNO DI SPESA

A SEGUITO VERBALE SOMMA URGENZA PROT. 12864 DEL 12 aprile 2016, E ORDINANZA DIRIGENTE UTC N° 70 DEL 12 aprile 2016 PERGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN VIA CRISPI+IMERA+TOGLIATTI+STRADA PROVINCIALE PER MARINA DI PALMA CAUSA ROTTURA CONDOTTA IDRICA COMUNALE E VIA C.MARX PER CEDIMENTO MARCIAPIEDE E VORAGINE ADIACENTE E STRADELLA CONTRADA CELONA, PER PROBABILE TROTTURA CONDOTTA FOGNARIA.

SI REDIGE PREVENTIVO DI SPESA DEI LAVORI IN OGGETTO PER PROVVEDERE ALL'IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI.

NELL'IMMEDIATO SI E' PROCEDUTO A RIPARARE LE CONDOTTE IDRICHE ED EROGARE L'ACQUA AI RESIDENTI AL MOMENTO SI STA PROCEDENDO ALLA RIPARAZIONE DEGLI ALTRI INTERVENTI.

PREVISIONE DEI LAVORI

	metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro
Nolo escavatore in previsione ore	64,00	47,00	3008,00
Mano d'opera qualificata per ogni ora	64,00	30,00	1920,00
Mano d'opera operaio comune per ogni ora	64,00	26,00	1664,00
Mano d'opera operaio comune per ogni ora	64,00	26,00	1664,00
Forniture e posa in opera cls in previsione mc.	20,00	124,00	2480,00
Forniture e posa in opera di tubi in ghisa da mm.150 in previsione ml.	12,00	55,00	660,00
Forniture e posa in opera di pezzi speciali in ghisa in previsione kg.	100,00	8,00	800,00
trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi	50,00	24,70	1235,00
Misto granulametrico o tot-venant	50,00	32,80	1640,00
Importo lavori a base d'asta		euro	**15071,00**
Ribasso -12%		euro	**1808,52**
		restano euro	**13262,48**
		oneri sicurezza euro	**600,00**
		sommano euro	**13862,48** +
		IVA 22% = euro	**3049,75**
		sommano euro	**16312,23**
		imprevisti euro	**1687,77**
		totale euro	**18000,00**
			=

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 70 del 12 aprile 2016

OGGETTO: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione della condotta idrica in via Crispi, Imera, via Togliatti, SP per Marina di Palma, e della condotta fognaria in via Marx e in c/da Celona.

Il Dirigente U.T.C.

Visto il verbale di somma urgenza del 12 aprile 2016, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che nel giro di un paio di giorni si sono verificate una serie di rotture sulle condotte idriche in via Crispi e in via Imera dove la squadra degli operai comunali è intervenuta per cercare di risolvere gli inconvenienti ma senza alcun risultato, anche perchè nel frattempo giungevano ulteriori segnalazioni di una buca in via Carlo Marx, della rottura della condotta idrica in via Togliatti e del cedimento della stradella di c/da Celona a causa di una fuoriuscita di liquami;

Nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere alla riparazione della condotta e quanto altro dovesse essere rotto ;

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori fin da subito è risultata essere la ditta Euro Group srl;

Dato atto che la ditta ha offerto il ribasso del 12,00,00% sui lavori da eseguire;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Visto l'art.176 del D.P.R. n.207/2010

ORDINA

All'impresa Euro Group srl l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione delle condotte idricche sita in via Crispi, via Imera, Via Togliatti, SP per Marina di Palma, e della condotta fognaria ivia Marx e in c/da Celona.

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.P.R. 207/2010;

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 176 del citato D.P.R. 207/2010, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Mancusa Rosanna, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presi- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

Prot. 12364 del

AL DIRIGENTE UTC

SEDE

Oggetto: Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per gli interventi di riparazione delle condotte idriche e fognarie in via Crispi, Imera, via Togliatti, strada provinciale per Marina di Palma, causa rottura condotta idrica comunale, via C. Marx cedimento marciapiede e voragine adiacenze e stradella contrada Celona in questi due casi probabile rottura condotta fognaria.

Premesso che:

Nella settimana scorsa, a causa di varie rotture idriche : in via Crispi, via Imera, via Catania e la sostituzione (causa rottura) della saracinesca dell'apertura zona "Mercadante" posta in Piazza Mazzini, si era deciso, per economizzare i costi e velocizzare i provvedimenti, di intervenire con operai e mezzi comunali. Venerdì 8 aprile 2016, durante i lavori della sostituzione della saracinesca, dopo aver effettuato le tre riparazioni, restava solo da effettuare il ripristino delle pavimentazioni, vedevamo arrivare acqua dalla via Crispi proveniente dallo scavo dove si era provveduto alla riparazione della condotta in ghisa da mm.100, questa fuoriuscita lascia presagire la rottura della condotta, poco dopo ci segnalavano la fuoriuscita d'acqua in via Imera, distante pochi metri dal punto dove avevamo effettuato la riparazione, ultima segnalazione fuoriuscita d'acqua al Villaggio Giordano in via P. Togliatti, fatto sopralluogo si è constatato che la fuoriuscita di acqua era dovuta a rottura di condotta, ultima segnalazione da parte dei vigili urbani, domenica 10 aprile 2016, cedeva una parte di marciapiede e accanto si creava una buca in adiacenza della canaletta a nastro di raccolta acque meteoriche in via C. Marx, di fronte la scuola ex ECA, per ultimo sulla stradella in contrada Celona, di fronte rivenditore prodotti edili Lumia, è ceduto un tratto della stradella con fuoriuscita d'acqua.

Alla luce dei fatti descritti, appare chiaro, che con i mezzi e personale disponibili, non è possibile fronteggiare e poter risolvere la situazione che si è venuta a creare, quindi il sottoscritto propone, di intervenire con la massima urgenza ad effettuare le riparazioni in via, Crispi, Imera, strada per marina di Palma, via C.Marx, stradella contrada Celona e il ripristino della pavimentazione in via Catania, onde evitare potenziale pericolo alla pubblica incolumità.

Al fine di lenire i disagi dei residenti al villaggio Giordano, si è iniziato a scavare in via Brodolini ma, durante lo scavo si sono tranciati dei cavi dell'ENEL e sono in corso i lavori per eliminare il pericolo di folgorazioni.,

Si è redatta relazione dettagliata della situazione e trasmessa al Dirigente UTC, con prot. interno n°12565 del 11/04/2016, dopo aver preso visione della nota dava disposizioni di intervenire con somma urgenza.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete idrica pubblica per effettuare i lavori necessari, non si ha disponibilità di materiale idrico e del resto l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento;

Preso atto:
che i lavori urgenti da effettuare consistono:
Nello scavo necessario fino a raggiungere la rottura,
Nella sostituzione dei tratti di condotta che risulteranno danneggiati;
Nel ripristino stato dei luoghi;
Ritenuto indifferibile e urgente adoperarsi senza indugio per l'immediata esecuzione dei lavori suddetti.
Visto l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;

DICHIARA

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e comunque tali da giustificare l'adozione di un provvedimento contigibile ed urgente per il loro affidamento;

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE