



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 1470 del 15.12.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 423 del 14/12/2015

Oggetto: *sostituzione quadri di comando nell'impianto di pubblica illuminazione-CIG:ZEC178E6D4. Approvazione preventivo.*

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di DICEMBRE alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la delibera consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;

DETERMINA

Di approvare il preventivo redatto dall'U.T.C., per la *sostituzione quadri dell'impianto di pubblica illuminazione* dell'importo complessivo di €.9.947,49 di cui €.6.522,74 a base d'asta;

Di procedere per l'affidamento della suddetta fornitura, in economia ai sensi dell'art.6 del vigente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n.57/2013;

Dare atto che la somma complessiva di €.9.947,49 trova copertura come segue:

- €.9.456,15 al cap.10539, imp.n°31143, *sub 78564*
- €. 491,34 al cap.10539 imp.n.76307. *" 78565*

Di avere verificato ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interna;

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

*Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile*



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

*Il Resp.le Servizi finanziari
Dott. Rosa Di Blasi*



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

*Il Resp.le Servizi finanziari
Dott. Rosa Di Blasi*



Premesso che:

per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione nonché degli impianti interni agli edifici comunali, questa amministrazione dispone di un operaio elettricista specializzato e di un operaio comune;

durante il servizio di manutenzione ordinaria è stata segnalata, nel quartiere stazione, la possibile dispersione di corrente su un palo di illuminazione pubblica, effettuata una verifica è stata accertata la presenza di tensione da 240 Volt su detto palo, dovuta ad un contatto del cavo interno che lo alimenta che risulta essere usurato e scorticato;

Dato atto che:

in magazzino sono disponibili n.16 quadri di comando, di cui n.2 completi di armadio, forniti dalla Gemmo S.p.A. che occorre installare con urgenza in sostituzione di quelli malfunzionanti, al fine di evitare pericolo alla pubblica incolumità;

per l'esecuzione di detti interventi è necessario ricorrere a ditta esterna poiché l'impiego dei nostri operai aggiungerebbe notevoli ritardi nella gestione della manutenzione in corso;

Visto il preventivo redatto dall'U.T.C., per la sostituzione quadri dell'importo complessivo di €.9.947,49 di cui €.6.522,74 a base d'asta;

PROPONE

Di approvare il preventivo redatto dall'U.T.C., per la *sostituzione quadri dell'impianto di pubblica illuminazione* dell'importo complessivo di €.9.947,49 di cui €.6.522,74 a base d'asta;

*Il Tecnico U.T.C.
Calogero Bengiorno*





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO

*per il pagamento
federale di cui fa l'approvazione
del preventivo e pagare alle parti
per l'affidamento a ditta esterna
per il monte*

Def.

Prot.n 39634 del 02/12/2015

Al Dirigente U.T.C.

Sede

R.p.c. Ass. Manutenzione

Oggetto Sicurezza impianti Illuminazione Pubblica.

In data 09.11.2015 durante il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di Illuminazione pubblica del quartiere stazione, veniva segnalato da parte di un cittadino la possibile dispersione di corrente su un palo di illuminazione pubblica, Q 3 S 113, sito in via Carlo Levi.

Durante la verifica si è accertata la presenza di tensione, 240 Volt, sul palo suddetto dovuta al contatto del cavo, interno che lo alimenta, scorticato per circa 8 centimetri in prossimità della morsettiera. La presenza di tensione sul palo avrebbe causato pericolo per la pubblica incolumità in caso di contatto diretto.

Alla luce di quanto accaduto, poiché in magazzino sono disponibili 16 quadri di comando, di cui 2 completi di armadio, forniti qualche mese fa dalla ditta Gemmo S.p.A. è necessario installarli, urgentemente in sostituzione a quelli esistenti al fine di eliminare negli impianti in cui si andrà ad intervenire pericolo per le persone.

Considerato che come già evidenziato con la relazione nota prot. n. 32741 del 09.10.2015 lo scrivente per gestire il servizio di illuminazione pubblica e la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali dispone di un operaio specializzato elettricista e di un operaio generico, che con la sostituzione dei quadri elettrici verranno a galla problematiche di tenuta degli impianti dovute a possibili dispersioni, come già accaduto a seguito della sostituzione del quadro di comando n. 18 di Via Toscanini, gestire la suddetta sostituzione con i nostri operai aggiungerebbe notevoli ritardi alla gestione della manutenzione in corso, pertanto sarebbe opportuno affidare i lavori a ditta esterna.

Si allega preventivo di spesa.

Tanto per dovere d'ufficio e per gli atti consequenziali.

Il tecnico

Geom. Calogero Bongiorno



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: preventivo per sostituzione quadri.

SOSTITUZIONE QUADRI- Montaggio (ancoraggio base nuovi cassettoni)

Operaio elettricista specializzato	h 3	€ 28,03	€ 84,09
Operai comune	h 3	€ 22,30	€ 66,90
Cls per nuova base a corpo	n.1	€ 20,00	<u>€ 20,00</u>
Totale			€ 170,99

SMONTAGGIO QUADRI E TRASPORTO AL MAGAZZINO COMUNALE

Operaio elettricista specializzato	h 1	€ 28,03	€ 28,03
Operai comune	h 1	€ 22,30	€ 22,30
Autocarro	h 1	€ 35,00	<u>€ 35,00</u>
Totale			€ 85,33

COSTO PER SINGOLO QUADRO € 256,32

QUADRI DA SOSTITUIRE n. 15 € 256,32 **Totale** € 3.844,80

SOSTITUZIONE CAVI

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato voce 18.5.2.6 Prezziario. Reg. Siciliana	ml 400	€ 4,43	€ 1.772,00
Strafilaggio cavi, collegamenti vari e ricerca guasti			
Operaio elettricista specializzato	h 18	€ 28,03	€ 504,54
Operai comune	h 18	€ 22,30	€ 401,40
Totale			<u>€ 2.677,94</u>

SOSTITUZIONE QUADRI € 3.844,80

SOSTITUZIONE CAVI € 2.677,94
Totale lavori € 6.522,74

Spese generali 13,64 % € 889,70

Utile d'impresa 10 % € 741,24

Iva 22% € 1.793,81

Totale € 9.947,49

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Calogero Bongiorno

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
