

ALLEGATO "A" **

3.1 - CONGLOMERATI DI CEMENTO

3.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

A dedurre l'incidenza della manodopera dovuta alla sola fornitura a piè d'opera del materiale.

Prezzo da applicare ai fini dell'appalto

1) per opere in fondazione con C 8/10 al m ³	€ 115,20 4%	€ 110,76
2) per opere in fondazione con C 12/15 al m ³	€ 124,00 5%	€ 118,09
3) per opere in elevazione con C 12/15 al m ³	€ 133,80 10%	€ 121,63
4) per opere in fondazione con C 16/20 al m ³	€ 127,20 5%	€ 121,14
5) per opere in elevazione con C 16/20 al m ³	€ 137,00 10%	€ 124,54
6) per opere in fondazione lavori edili con C 20/25 al m ³	€ 142,30 9%	€ 130,55
7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 al m ³	€ 133,10 5%	€ 127,76
8) per opere in elevazione lavori edili con C 20/25 al m ³	€ 153,10 10%	€ 139,18
9) per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 al m ³	€ 139,40 7%	€ 130,00


3.1.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

A dedurre l'incidenza della manodopera dovuta alla sola fornitura a piè d'opera del materiale.

Prezzo da applicare ai fini dell'appalto

- Per opere in fondazione per lavori edili :		
1) C 25/30 al m ³	€ 147,20 9%	€ 135,00
2) C 28/35 al m ³	€ 153,20 9%	€ 140,55
3) C 32/40 al m ³	€ 159,20 8%	€ 147,40
4) C 35/45 al m ³	€ 165,90 8%	€ 153,61
- Per opere in fondazione per lavori stradali:		
5) C 25/30 al m ³	€ 137,90 5%	€ 131,33
6) C 28/35 al m ³	€ 144,00 5%	€ 137,14
7) C 32/40 al m ³	€ 150,00 4%	€ 144,23
8) C 35/45 al m ³	€ 156,60 4%	€ 150,57
- Per opere in elevazione per lavori edili:		
9) C 25/30 al m ³	€ 157,90 10%	€ 143,54
10) C 28/35 al m ³	€ 163,90 9%	€ 150,36
11) C 32/40 al m ³	€ 170,00 9%	€ 155,96
12) C 35/45 al m ³	€ 176,60 9%	€ 162,00
- Per opere in elevazione per lavori stradali:		
13) C 25/30 al m ³	€ 144,10 7%	€ 134,67
14) C 28/35 al m ³	€ 150,00 7%	€ 140,18
15) C 32/40 al m ³	€ 155,80 7%	€ 145,60
16) C 35/45 al m ³	€ 162,30 6%	€ 153,11

Palma di Montechiaro li,



Il Tecnico U.T.C.
Com. Biagio Lo Presti